

## ИЗМЕНЕНИЕ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

на жилой дом №31 в 115 микрорайоне г.Череповца  
со встроенными помещениями административного назначения

Дата утверждения 28.11.2013г.

Дата размещения в сети Internet 28.11.2013 г.

Внести изменения в п.2.5 Раздела 2. Информация о проекте строительства, изложить его в следующей редакции:

2.5. Информация о количестве в составе строящегося объекта недвижимости самостоятельных частей (квартир в многоквартирном доме и иных объектов недвижимости) а тек же об описании технических характеристик указанных самостоятельных частей в соответствии с проектной документацией	Количество этажей – 9. Высота жилого этажа - 2,8 м. Общее количество квартир - 322, в том числе:			
	- квартир-студий - 184:			
	Площадь кв.м.	Количество	Площадь кв.м.	Количество
	28,77	2	25,04	10
	24,22	16	25,2	6
	26,91	16	26,98	16
	25,05	10	24,21	16
	25,21	6	27,76	16
	32,94	2	33,94	10
	34,79	2	34,84	6
	34,32	10	33,09	10
	34,1	6	34,5	6
	34,34	10	34,84	1
	33,25	6	36,57	1
	- однокомнатные 84:			
Площадь кв.м.	Количество	Площадь кв.м.	Количество	
59,95	2	48,42	2	
47,95	20	59,49	10	
48,11	12	59,65	6	
37,04	2	36,73	6	
36,57	9	34,84	15	
- двухкомнатные - 54:				
Площадь кв.м.	Количество	Площадь кв.м.	Количество	
70,86	2	69,7	2	
64,01	2	70,19	10	
69,03	10	63,34	10	
70,51	6	69,35	6	
63,66	6			
Общая площадь квартир – 12 831,84 м2				
Общая площадь встроенных помещений - 654,12 м2				
Площадь помещений кладовых в подвале, включая коридоры - 415,43 м2.				
Квартиры подлежат передаче в следующей степени готовности «под самоотделку»:				
а) установлены межквартирные и межкомнатные перегородки в местах, предусмотренных проектом;				
б) полы – цементно-бетонная стяжка, стены и откосы без штукатурки;				
в) установлены окна – ПВХ;				

г) установлена входная дверь (межкомнатные дверные блоки; дверные блоки в санузлах не устанавливаются и не поставляются);  
д) выполнено холодное и горячее водоснабжение. Смесители на кухонной мойке, умывальниках и ваннах, смывных бочках, унитазах и т.д., не устанавливаются. Отводы заканчиваются заглушкой;  
е) сантехоборудование (ванны, умывальники, унитазы, мойки, полотенцесушители) не устанавливаются и не поставляются;  
ж) фекальная канализация – стояки канализации выполняются с установкой необходимых фасонных частей с поэтапными заглушками без выполнения трубных разводов для подключения сантехнических приборов;  
з) система отопления выполняется в объеме проекта, установлены радиаторы;  
и) выполнена электропроводка на 220 V , установлен электрический счетчик установочные изделия (розетки, выключатели). Светотехнические приборы, светильники и звонки не устанавливаются и не поставляются;  
к) слаботочные системы (радио, телефон) – без ввода в квартиру.

Директор ООО «Территория»



A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, connected strokes.

Гедиминас Буйокас